



NISOC

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



MTO FOR PAINTING

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

PI

نوع مدرک

MT

سریال

0009

نسخه

D00

شماره صفحه: ۱ از ۵

طرح نگهداشت و افزایش تولید ۲۷ مخزن

MTO FOR PAINTING

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

D00	MAR.2024	IFI	M.Noori	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
Rev.	Date	Purpose of Issue / Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Class: 3

CLIENT Doc. Number: F8Z-708918

status:

IDC: Inter-Discipline Check

IFC: Issued For Comment

IFA: Issued For Approval

AFD: Approved For Design

AFC: Approved For Construction

AFP: Approved For Purchase

AFQ: Approved For Quotation

IFI: Issued For Information

AB-R: As-Built for CLIENT Review

AB-A: As-Built -Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک						 		
	MTO FOR PAINTING								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته PI	نوع مدرک MT	سریال 0009	نسخه D00	شماره صفحه: ۲ از ۵

REVISION RECORD SHEET

Page	D00	D01	D02	D03	D04	Page	D00	D01	D02	D03	D04
1	X					65					
2	X					66					
3	X					67					
4	X					68					
5	X					69					
6						70					
7						71					
8						72					
9						73					
10						74					
11						75					
12						76					
13						77					
14						78					
15						79					
16						80					
17						81					
18						82					
19						83					
20						84					
21						85					
22						86					
23						87					
24						88					
25						89					
26						90					
27						91					
28						92					
29						93					
30						94					
31						95					
32						96					
33						97					
34						98					
35						99					
36						100					
37						101					
38						102					
39						103					
40						104					
41						105					
42						106					
43						107					
44						108					
45						109					
46						110					
47						111					
48						112					
49						113					
50						114					
51						115					
52						116					
53						117					
54						118					
55						119					
56						120					
57						121					
58						122					
59						123					
60						124					
61						125					
62						126					
63						127					
64						128					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک MTO FOR PAINTING								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته PI	نوع مدرک MT	سریال 0009	نسخه D00	شماره صفحه: ۳ از ۵

REFERENCE DOCUMENTS

1- SPECIFICATION FOR PAINTING

BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0006



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



MTO FOR PAINTING

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

PI

نوع مدرک

MT

سریال

0009

نسخه

D00

شماره صفحه: ۴ از ۵

MTO for Painting

Item	Paint System	Description	Thickness (Microns)	Unit	Base Qty.	Construction Allowance	Total	Finish RAL Code
1	A (C.S- Uninsulated) Up to 120 C	Primer: Zinc-Rich Epoxy Paint (Organic Zinc-Rich) (IPS-M-TP-205)	75	Sq.M2	5,000	750	5,750	-
2		Intermediate: Epoxy Polyamide Paint (IPS-M-TP-220)	80	Sq.M2	5,000	750	5,750	-
3		Finish : Two Pack Aliphatic Polyurethane Paint (IPS-M-TP-235)	50	Sq.M2	3,000	450	4,350	RAL-7047
4		Finish :Two Pack Aliphatic Polyurethane Paint (IPS-M-TP-235)	50	Sq.M2	2,000	300	2,300	RAL-3000
5	B (C.S- Uninsulated) 121 Up to 200 C	Primer: Zinc Silicate (Inorganic Zinc Rich) Paint (IPS-M-TP-210)	70	Sq.M2	200	30	230	-
6		Intermediate: Acrylic Silicon (IPS-M-TP-168)	25	Sq.M2	200	30	230	-
7		Finish: Acrylic Silicon (IPS-M-TP-168)	25	Sq.M2	200	30	230	RAL-7047



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



MTO FOR PAINTING

شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

پروژه

BK

بسته کاری

GCS

صادرکننده

PEDCO

تسهیلات

120

رشته

PI

نوع مدرک

MT

سریال

0009

نسخه

D00

شماره صفحه: ۵ از ۵

MTO for Painting

Item	Paint System	Description	Thickness (Microns)	Unit	Base Qty.	Construction Allowance	Total	Finish RAL Code
8	C (C.S- Uninsulated) 200 to 400 C	Primer: Zinc Silicate (Inorganic Zinc Rich) Paint (IPS-M-TP-210)	70	Sq.M2	1,300	200	1,500	-
9		Intermediate: Silicon Aluminium	25	Sq.M2	1,300	200	1,500	-
10		Finish: Silicon Aluminium	25	Sq.M2	1,300	200	1,500	RAL-9006
11	D (C.S- Insulated) Up to 120 C	Primer: Zinc-Rich Epoxy Paint (Organic Zinc-Rich) (IPS-M-TP-205)	50	Sq.M2	120	18	138	-
12		Intermediate: Epoxy Polyamide Paint (IPS-M-TP-220)	2*100	Sq.M2	120	18	138	RAL-7047
13	E (C.S- Insulated) 121 to 350 C	Primer: Zinc Silicate (Inorganic Zinc Rich) Paint (IPS-M-TP-210)	70	Sq.M2	100	15	115	-
14		Finish: Silicon Aluminium	25	Sq.M2	100	15	115	RAL-9006

Note: Ral code of primer, intermediate and finish paint of each painting system shall be different.