

Technical Specifications & Deviation List	
کارفرما:	هیروگان انرژی- طرح و بازرسی
پروژه:	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض (پیشنهاد فنی)
کد پروژه:	۱۴۰۲-۱۵۶
ردیف	شرح
۱	در تابلوی ۳.۳ کیلوولت با توجه به اینکه ترانسفورمر ولتاژ در بالای دژنگتور قرار دارد و همچنین به صورت کشویی درخواست شده است بایستی در سلول جداگانه و به صورت کشویی لحاظ گردد. (مجموع سلولها ۲ عدد می باشد)
۲	جهت تابلوی خازنی ۶۰۰ کیلووار یک عدد سکسیونر قابل قطع زیر بار فیوز خوز ایران سوئیچ به همراه مکانیزم ارت و برقگیر در نظر گرفته شده است و جهت هر استپ خازنی نیز ۶ خازن ۱۰۰ کیلووار در نظر گرفته شده است که به صورت ستاره به یکدیگر اتصال پیدا خواهند کرد (می تواند ۳ خازن نیز در نظر گرفته شود)
۳	در فیدرهای غیرموتوری جهت نمایش پارامترهای الکتریکی مورد درخواست در نقشه تک خطی، مولتی متر PM۲۱۲۰ در نظر گرفته شده است.
۴	تست بلاک فقط در کور حفاظتی ترانسهای جریان و ولتاژ در نظر گرفته شده است.
۵	ولتاژ کنترل تابلوها ۱۱۰VDC در نظر گرفته شده است و تامین آن برعهده کارفرمای محترم میباشد.
۶	جهت اتصال ۸ فیدر تابلوی مورد درخواست به تابلوهای موجود، آداپتور در نظر گرفته شده است.
۷	
۸	
۹	
۱۰	

According to CP
Calculation, Capacitor
Bank is 360 KVAR.